

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Đường giao thông làng Bua
(Đoạn từ dốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND, ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (đợt 2);

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 38/TTr-KTHT, ngày 10/8/2020; Kèm theo kết quả thẩm định số 58/TĐ-KTHT, ngày 10/8/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở nông thôn, nhằm xây dựng NTM từng bước hiện đại, gắn kết mạng lưới giao thông của các xã, các thôn, xóm với mạng lưới giao thông của huyện, tỉnh, tạo sự

liên hoàn thông suốt; đảm bảo lưu thông hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi, nhanh chóng.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình:

Tổng chiều dài tuyến $L = 759,21\text{m}$.

a) Nền đường: Bề rộng nền đường $B_n = 5,5\text{m}$; dốc ngang mặt 5%. Ta luy đào được thiết kế 1/1, ta luy đắp 1/1,5. Nền đường sau khi hoàn thiện phải đạt độ chặt lu lèn $K \geq 0,95$.

b) Mặt đường: Bề rộng mặt đường $B_m = 3,5\text{m}$; dốc mặt 3%.

Kết cấu từ trên xuống như sau:

- Láng nhựa mặt đường 02 lớp TCN 3,0kg/m².

- Đá 40x60 chèn đá dăm dày 12cm.

- Lu khuôn đường từ K95 – K98 dày 30cm.

- Đất nền lu lèn $K \geq 0,95$.

c) Lề đường: Bề rộng mỗi bên 1,0m; đắp đất cấp 3, lu lèn độ chặt $K \geq 0,95$.

d) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m dọc hai bên tuyến. Riêng đoạn từ Km0+283,01m ÷ Km0+356,16m dọc hai bên tuyến; đoạn từ Km0+650,60m ÷ Km0+745,48m dọc bên phải tuyến; tổng chiều dài rãnh xây $L = 241,18\text{m}$ thiết kế rãnh xây đá hộc kiểu hình thang KT(0,4+1,2)x0,4m.

- Thoát nước ngang: Tận dụng các công thoát nước trên tuyến.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Khải Nguyên.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

7. Loại nhóm công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

8. Số bước thiết kế: 01 bước.

9. Tổng mức đầu tư: 1.110.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 812.791.000 đ

- Chi phí QLDA: 28.128.000 đ

- Chi phí tư vấn: 76.452.000 đ

- Chi phí khác: 6.101.000 đ

- Chi phí dự phòng 186.528.000 đ

10. Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (đợt 2) và huy động khác.

Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 1.055.000.000 đồng.

- Huy động khác: 55.000.000 đồng.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phải thực hiện đầy đủ các quy

định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Định

Số: 38/TTr-KTHT

Đức Cơ, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Đường giao thông làng Bua
(Đoạn từ đốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725).

Kính gửi: UBND huyện Đức Cơ.

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 1600/2016/NĐ-CP, ngày 16/8/2016 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Văn bản số 1554/UBND-KT, ngày 30/7/2020 của UBND huyện: V/v thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 (đợt 2);

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ đốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725), do Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Khải Nguyên lập, được Công ty TNHH MTV xây dựng Tân Ninh Hoàng thẩm tra tại báo cáo số 07/TTR/2020, ngày 31/7/2020 được phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định tại kết quả thẩm định số 58/TĐ-KTHT, ngày 10/8/2020.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập Tờ trình kính đề nghị UBND huyện, xem xét phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ đốc làng Cùi đi đồn biên phòng 725), với nội dung sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông làng Bua (Đoạn từ dốc làng Cùi đi đôn biên phòng 725).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở nông thôn, nhằm xây dựng NTM từng bước hiện đại, gắn kết mạng lưới giao thông của các xã, các thôn, xóm với mạng lưới giao thông của huyện, tỉnh, tạo sự liên hoàn thông suốt; đảm bảo lưu thông hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi, nhanh chóng.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình: Theo kết quả thẩm định số 58/TĐ-KTHT ngày 10/8/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Khải Nguyên

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

7. Loại nhóm công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

8. Số bước thiết kế: 01 bước.

9. Tổng mức đầu tư: 1.110.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 812.791.000
- Chi phí QLDA: 28.128.000
- Chi phí tư vấn: 76.452.000
- Chi phí khác: 6.101.000
- Chi phí dự phòng 186.528.000

10. Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 (đợt 2) và huy động khác.

Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 1.055.000.000 đồng.
- Huy động khác: 55.000.000 đồng.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Kính đề nghị UBND huyện xem xét, phê duyệt để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Luyện