

Số: 2023/QĐ-UBND

Đức Cơ, ngày 01 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình: Khắc phục sạt lở tại khu vực kho đạn Tổ dân phố 3

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng, năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 71/TTr-KTHT, ngày 30/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở tại khu vực kho đạn Tổ dân phố 3, với các nội dung như sau:

- 1. Tên công trình:** Khắc phục sạt lở tại khu vực kho đạn Tổ dân phố 3.
- 2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty.
- 3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Khắc phục tình trạng ngập úng, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực.
- 4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình:**

Tổng chiều dài tuyến, L=87,8m; điểm đầu tại Km0+00m (đường Lê Lợi), điểm cuối tại Km0+87,8m.

- Bên trái tuyến: Thiết kế mương xây hờ BxH(70x80)cm bằng đá hộc VXM mác 100 dày 30cm, đáy mương và hố ga bằng bê tông đá 20x40 mác 150 dày 15cm trên lớp đệm đá 40x60 dày 10cm chèn cát. Tổng chiều dài mương, L=75m (đã trừ hố ga).

- Cống thoát nước ngang đường: Tại Km0+76,14m thiết kế cống hộp BTCT 100x100, L=6m.

- Hạ lưu cống: Thiết kế mương xây hờ BxH(100x140)cm bằng đá hộc VXM mác 100, đáy mương và hố ga bằng bê tông đá 20x40 mác 150 dày 20cm trên lớp

đệm đá 40x60 dày 10cm chèn cát. Cuối mương thiết kế chân khay bằng bê tông đá 20x40 mác 150 kết hợp xếp rọ đá kích thước (200x100x50)cm. Tổng chiều dài mương, L = 59,9m (Đã trừ hố ga).

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông An Bình

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

7. Loại nhóm công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

8. Số bước thiết kế: 01 bước.

9. Tổng mức đầu tư: 442.575.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn hai triệu, năm trăm bảy lăm ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	361.946.000	đồng
- Chi phí QLDA:	9.091.000	đồng
- Chi phí tư vấn:	34.563.000	đồng
- Chi phí khác:	16.176.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	20.799.000	đồng

10. Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách huyện.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch; Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đức Cơ; Chủ tịch UBND thị trấn Chư Ty; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT HĐND-UBND huyện;
- Lưu VT-VP.



Nguyễn Hồng Lam