HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Số: 138/NQ-HĐND	*Đức Cơ, ngày 20 tháng 9 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh thị trấn Chư Ty

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ BẢY (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 05/9/2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh thị trấn Chư Ty; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Chư Ty, như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư (dự kiến): Tổng chiều dài 1,1 km, quy mô như sau:

a. Nền, mặt đường: Bề rộng nền đường B_n=15,2m, bề rộng mặt đường $B_{mặt\ đường}$ = 14m; mặt đường bê tông nhựa C19 dày 7cm.

b. Đan rãnh, bó vỉa: Đan rãnh dày 20cm, rộng 25cm, tạo dốc ngang 5% về phía bó vỉa; bó vỉa dạng vát xiên với bề rộng vát 30cm, chiều cao vát 12cm.

c. Hệ thống thoát nước:

- Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc 2 bên bằng mương xây đậy đan, dọc theo chiều dài mương bố trí các hố ga thu nước.

- Công trình thoát nước ngang được thiết kế bằng bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế H30-X80. Các cống cũ còn sử dụng tốt tận dụng nối thêm hoặc sửa chữa để đảm bảo đủ chiều dài theo quy mô nền đường làm mới.

d. Vỉa hè: Rộng mỗi bên B_{vh}=3,5m (2 bên x3,5m=7m, bao gồm mương xây đậy đan), trên vỉa hè bố trí hố trồng cây và lỗ cắm cờ. Phần lát gạch vỉa hè (hoặc đá granit) trước các doanh nghiệp, nhà dân, huy động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp thực hiện.

e. Hệ thống an toàn giao thông: Biển báo, vạch sơn được bố trí hoàn chỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

3. Nhóm dự án: Công trình nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 23,0 tỷ đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn tiền sử dụng đất.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2022: Quyết định đầu tư dự án và các thủ tục có liên quan
- Năm 2023-2024: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá VII, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường