

BQL CÁC CT MTQG  
XÃ IA KRÊL  
Số: 27/TB-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ia Krêl, ngày 29 tháng 9 năm 2023

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TUYẾN II LÀNG  
KROL ( TỪ NHÀ KPUIH AYAON - ĐẤT QH NGHĨA ĐỊA)**

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Cơ.

Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia Ia Krêl là chủ đầu tư, báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Đường giao thông tuyến II làng Krol ( từ nhà Kpuih Ayaon - đất QH nghĩa địa).

**2. Địa điểm xây dựng:** Làng Krol, Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

**3. Tên và địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư:**

- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Ia Krêl

- Địa chỉ liên hệ: Làng Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai

**4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân trực tiếp phụ trách:** Trần Khiêm  
- Số điện thoại: 0979517239

**5. Quy mô công trình:**

- Chiều dài nhánh tuyến :  $L = 435,41$  m.

- Bề rộng mặt đường:  $B_{\text{mặt}} = 3.0$  m

- Bề rộng nền đường:  $B_{\text{nền}} = 5.0$  m

\* Kết cấu mặt đường: Được thiết kế kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 16cm.

+ Lớp giấy dầu cách ly

+ Lu xử lý khuôn đường từ  $K=0.95$  lên  $K=0.98$  lớp dày 30cm

+ Đất nền  $K \geq 0.95$ .

- Lề đường : thiết kế rộng mỗi bên 1,0m, dốc ngang thiết kế 4%. Lề đường sau khi hoàn thiện được lu lèn  $K \geq 0.95$ .

- Hệ thống thoát nước :

+ Thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất hình thang  $KT(0.4+1.2) \times 0.4$  m.

+ Thoát nước ngang:

+ Tại  $Km0+107,67$  m thiết kế cống bản BTCT(70x50)cm,  $L=9.20$  m.

+ Tại  $Km0+121,24$  m thiết kế cống bản BTCT(70x50)cm,  $L=8.20$  m.

+ Tại  $Km0+245,5$  m thiết kế cống bản BTCT(70x50)cm,  $L=6.20$  m.



**b. Các hạng mục phụ.**

**b.1. Hạng mục : Sân bê tông**

- *Qui mô xây dựng :*

+ Dự án nhóm C; Công trình hạ tầng kỹ thuật

+ Diện tích xây dựng sân bê tông : 140 m<sup>2</sup> (gồm lối vào 4x20m và sân trước

5x12)

- *Qui cách xây dựng:*

- Lót móng nền sân bằng bê tông đá 4x6 VXM mác 50 dày 80.

- Lót mặt sân bằng bê tông đá 1x2 Mác 200 dày 70 có cốt roon 2x2m.

- Tường móng bó xây gạch rỗng 8,5x13x20 bằng VXM mác 50.

- Hoàn thiện tô trát móng bó bằng VXM mác 50 dày 15 và quét nước xi măng.

**6. Danh sách nhà thầu:**

| STT | Danh mục công việc           | Tên nhà thầu             |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 1   | Thi công xây dựng công trình | Nhóm thợ: Trần Đức Quang |

**7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

- Ngày khởi công : 29/9/2023


- Ngày hoàn thành: 27/12/2023.

Đề nghị Phòng Kinh Tế và Hạ tầng tổ chức kiểm tra công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban giám sát cộng đồng xã;
- Các thành viên BQL CTMTQG xã;
- Ban phát triển thôn , làng Krol (thông báo);
- Ban thôn , làng Krol;
- Lưu VP;

**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Rơ Mah Chắt**